

CAPITOLATO JARDIN DE L'ANGE 23.06.2016 LOTTO 02

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U. M.	N.° Item uguali	TOTALE PARZIALE	PREZZO UNITARIO	TOTALE €
-------	--------------------	--------------------	--------------------	----------

LOTTO\_02 FORNITURE TECNOLOGICHE

FORNITURE LOTTO\_02

STRUTTURA METALLICA DI TAMPONAMENTO FACCIATA DI ADEGUATO SPESSORE (vd prj allegato ) PREDISPOSTA PER AGGANCIO BINARIO E SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE PER IMPIANTO LEDWALL - TELAI DEDICATI PER VINCOLO E MONTAGGIO PIASTRELLE LEDWALL - RIMANDO MOVIMENTAZIONE DA CABINA REGIA ED INTERNO PALCO (vd prj allegato )	a.c.		1	€	-	€	-
TAMPONAMENTO FACCIATA IN MATERIALE TIPO VALCHROMAT TRATTATO/FRESATO come da immagine campione allegato COLORE BIANCO ED INSERIMENTO PREDISPOSIZIONE PER AGGANCIO RAPIDO TELI STAMPATI IN QUADRICROMIA PER EVENTUALI SPONSOR E/O TITOLO MANIFESTAZIONI	a.c.		1	€	-	€	-
FORNITURA E POSA DI AMBIENTE REGIA (vd prj allegato ) IN PREFABBRICATO RIVESTITO IN MATERIALE TIPO VALCHROMAT TRATTATO/FRESATO come da immagine campione allegato COLORE BIANCO ral 9010 COMPRESO INGRESSO E FINESTRATURA LATO PALCO	a.c.		1	€	-	€	-
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE ASSEMBLAGGIO E FINITURA	a.c.		1	€	-	€	-
SCHERMO LED (vd scheda tecnica in allegato ) PASSO 6,66 mm DA ESTERNO NON CABINATO IN AGGANCIO A STRUTTURA METALLICA COD.210 CON RIMANDO IN REGIA SEGNALE. - PER LA MECCANIZZAZIONE, CHIUSURA ED APERTURA SONO PREVISTI DEI COMANDI MANUALI IN SICUREZZA	a.c.		1	€	-	€	-
PROCESSORE RGBLINK MULTINGRESSO PREDISPOSTO PER INGRESSO SORGENTI ESTERNE	a.c.		1	€	-	€	-
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE ASSEMBLAGGIO E CABLAGGIO	a.c.		1	€	-	€	-
FORNITURA di impianto base audio e luce applicato alla carpenteria metallica della struttura:  IMPIANTO AUDIO: GESTITO DALLA REGIA TRAMITE CONSOLLE DEDICATA - PER L'AUDIO SONO DA PREVEDERSI NR. 6 SATELLITI IN APPENDIMENTO ALLE STRUTTURE METALLICHE DELLA COPERTURA , I SUBWOOFER POTRANNO ESSERE POSIZIONATI ALL'INTERNO DEL MURO VIDEO E/O DISTRIBUITI LUNGO IL FRONTE PALCO IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DELLO SHOW / TIPOLOGIA DI VIDEO IN PRODUZIONE. UNA SERIE DI RADIOMICROFONI PER EVENTUALI SPEECH E/O CONFERENZE A COMPLETARE IL PACCHETTO BASE . N 6 SATELLITI ( APPENDIBILI) N 4 SUBWOOFER N 1 MIXER SOUNDCRAFT DIGITALE 24CH EXPRESSION 2 N 1 STAGEBOX MADI 16 IN 8 OUT N 4 RADIOMICROFONI CON SPLITTER ANTENNA E ANTENNE DIRETTIVE AMPLIFICATE POTENZA TOT 12000watt  IMPIANTO LUCI: GESTITO DALLA REGIA TRAMITE CONSOLLE DEDICATA PREVEDE UNA SERIE DI CORPI ILLUMINANTI IN APPENDIMENTO AD UNA AMERICANA FRONTALE AL PALCO ED UNA SERIE DI CORPI ILLUMINANTO PER EFFETTI ARCHITETURALI. CORPI ILLUMINANTI VINCOLATI MECCANICAMENTE ALLE COLONNE A QUOTA DI SICUREZZA PER UNA DIFFUSA GENERALE 1 CONSOLLE RED DMX 3072CH 12 ARCHLED ZOOM 12 PARLED 12 SPOTLIGHT 200W 6 SAGOMATORI 10 MINIECLIPS 9 CORPI ILLUMINANTI PER LUCE DIFFUSA IN RIFLESSA  TUTTO IL MATERIALE ILLUMINOTECNICO E' PREVISTO A LED LE ALIMENTAZIONI ED I SOTTOQUADRI SONO DA PREVERE IN REGIA PER DISTRIBUZIONE SUCCESSIVA ( vedi schema impianto elettrico generale in allegato).	a.c.		1	€	-	€	-
Certificazioni di verifica e controllo materiali classificati per la reazione al fuoco da parte di ingegnere abilitato dal ministero dell'interno secondo legge 818/84	a.c.		1	€	-	€	-
<b>ONERI DELLA SICUREZZA (tali importi non potranno essere soggetti a ribasso/sconti)</b>	a.c.		1	€	3.042,20	€	3.042,20

DATA PREVISTA INIZIO CANTIERE IL 11.07.16

DATA PREVISTA FINE CANTIERE 25.07.16

TOT cap\_01 € 208.900,00 +IVA

TOT LOTTO\_02 € 208.900,00 +IVA

Milano 23\_06\_2016  
CAPITOLATO LOTTO 02 JARDIN DE L'ANGE COURMAYEUR 2016  
CONTATTO:  
EVASTOMPER studio  
Arch. Giovanni Capri giovanni@evastomperstudio.com M +39 329 74 72 909

Cioli s.a.s.  
di Annalisa Nieddu & C.  
VIA COLA MONTANO, 8, 20159 Milano (Mi)  
P.IVA 07969270961