

**QUADRO ECONOMICO piazza GIARDINO EX HOTEL ANGE 23.06.2016 LOTTO 01**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE

U. M.	N. <sup>°</sup>	TOTALE	PREZZO	TOTALE €
	elem ugual	PARZIALE	UNITARIO	

**LOTTO\_01 COPERTURA**

**FORNITURE LOTTO\_01**

FORNITURA DI UNA COPERTURA ( come da prj allegato ), autoportante escluso carico neve REALIZZATA CON ANTENNE METALLICHE DI DIVERSI DIAMETRI VERNICIATE col. BIANCO ral 9010 , struttura da impostare su plinti esistenti ( vd prj allegato ) l'opera nel suo complesso presenta dimensione massima in pianta di circa 35m per un'altezza media interna di 5,80m, La struttura metallica è realizzata con elementi di tipo tubolare Ø 219,1x11 per quanto riguarda tutte le aste costituenti i montanti verticali e sub-verticali e le aste di falda; sono poi previsti puntoni di irrigidimento, a spezzare le luci degli elementi di falda e a contrastare le spinte delle falde inclinate sui montanti, realizzati con profili tubolari Ø 168,3x8; ove necessario sono stati previsti dei tiranti nel piano delle falde realizzati con tondi d'acciaio M6.Le connessioni fra elementi saranno realizzate mediante fazzoletti metallici saldati ai tubolari Ø 219,1x11 sui cui verranno saldati quindi i tubolari di diametro inferiore. Essendo gli elementi principali di dimensioni rilevanti, per facilitarne trasporto e montaggio viene prevista una suddivisione degli stessi in elementi di dimensioni più ridotte che verranno poi connessi fra loro in opera mediante giunti di continuità flangiati e bullonati. In sommità un elemento toroidale necessario in fase provvisoria per montaggio della struttura e su cui vengono collegati mediante spezzoni verticali tutti i profili di falda convergenti nella cuspide.	a.c.	1	€	-	€	-
MEMBRANA DI COPERTURA IN PVC per un totale di mq 665 col. BIANCO ral 9010 (vd prj3d e scheda tecnica in allegato ), PREDISPOSTA PER ESSERE MONTATA E SMONTATA INIZIO E FINE STAGIONE ESTIVA Realizzazione di membrane con tessuti specifici per l'edilizia tessile: in particolare si tratta di tessuto Trevira spalmato su entrambe le facce in PVC e trattato con particolari additivi nella spalmatura, tali da renderlo stabile alle aggressioni atmosferiche ed ai raggi UV. Le membrane sono confezionate mediante saldatura ad alta frequenza.Peso: non inferiore a g/mq 720 Classe di reazione al fuoco: 2 (DM 26.06.1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e successivi adeguamenti secondo norme CSE) Membrane di copertura sono disegnate e confezionate a progetto e fissate alla struttura portante principale mediante nottolini keder scorrevoli all'interno del profilo in alluminio.	a.c.	1	€	-	€	-
TRASPORTO MONTAGGIO E MEZZI DI SOLLEVAMENTO PER MESSA IN OPERA. ( vd PSC in allegato )	a.c.	1	€	-	€	-
ONERI DELLA SICUREZZA (tali importi non potranno essere soggetti a ribasso/sconti)	a.c.	1	€	20.884,14	€	20.884,14

DATA PREVISTA INIZIO CANTIERE IL 11.07.16

DATA PREVISTA FINE CANTIERE 29.07.16

TOT cap\_01 € 208.900,00 + IVA

**TOT LOTTO\_01 € 208.900,00 +IVA**

Milano 23\_06\_2016

**CAPITOLATO LOTTO 01 JARDIN DE L'ANGE COURMAYEUR 2016**

CONTATTO:

**EVASTOMPER** studio

Arch. Giovanni Capri giovanni@evastomperstudio.com M +39 329 74 72 909

Gioli s.a.s.

di Annalisa Nieddu & C.

VIA COLA MONTANO, 8, 20159 Milano (Mi)

RIVA 07969270961