

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI MANDELLO VITTA



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE PER
MESSA IN SICUREZZA INCROCIO IN CENTRO ABITATO
SECONDO INTERVENTO A COMPLETAMENTO DELL'OPERA

CUP: F35F22000070001

II° LOTTO

TAVOLA N.

E

TITOLO ELABORATO:

INCIDENZA MANO D'OPERA

DATA:

OTTOBRE 2024

PROGETTISTA:

Geom. VIGNADUZZO Marco

iscritto al Collegio dei Geometri di Vercelli - n.1703

mobile: 393 27 53 330

mail: marco.vignaduzzo@studioassociatoinglese.it

PEC: marco.vignaduzzo@geopec.it



Arch. BARBONAGLIA Valentina - Ing. INGLESE Marco Paolo - Geom. INGLESE Sigismondo - Geom. VIGNADUZZO Marco
Corso Libertà n.294 - 13100 Vercelli (VC) - tel.: 0161 256 500 - www.studioassociatoinglese.it - mail: info@studioassociatoinglese.it

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
1 01.A22.E05.11 5 (M)	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, compre ... rte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interventi ontigui - per profondità 10 cm.	676,00	5,63	3.805,88	1.176,24	30,8800
2 01.A01.A85.0 05 (M)	Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale inter ... trazione delle materie scavate ed il loro deposito e trasporto a discarica autorizzata, fino alla profondità di m 2 rispetto al piano di sbancamento.	101,40	27,18	2.756,05	1.164,07	42,2200
3 01.A23.A10.0 05 (M)	Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dell ... sclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 10.	676,00	21,92	14.817,92	4.461,60	30,1100
4 01.P12.M35.0 20 (M)	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai maglia cm 20 x 20.	2.704,00	2,77	7.490,08	0,00	0,0000
5 01.P18.N60.0 05 (M)	Fornitura di guide rette di porfido del Trentino o dell'Alto Adige in pezzi di lunghezza non inferio ... ccia opposta a quella vista, di colorazione uniforme con assoluta esclusione di quelle difettose o comunque macchiate Spessore cm 8, altezza cm 20-25.	268,90	83,26	22.388,61	0,00	0,0000
6 01.A23.B00.00 5 (M)	Posa di guide rette o curve di pietra di luserna dello spessore di cm 6, compreso: - l'eventuale dis ... ente; - il pigiamento del riempimento a sostegno delle guide stesse, che dovranno essere collocate a perfetto piano e linea con scavo eseguito a mano.	268,90	33,30	8.954,37	8.677,40	96,9100
7 01.P18.R50.02 0 (M)	Cubetti scelti di porfido delle cave dell'Alto Adige o del Trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte corrispondenti ai piani di cava Delle dimensioni di cm 10-12	1.487,20	30,37	45.166,26	0,00	0,0000
8 01.A21.B70.01 5 (M)	Posa di cubetti di luserna, porfido, sienite o diorite, per la formazione di pavimentazione, provvis ... utorizzato e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sarà compensata a parte, cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12.	676,00	47,80	32.312,80	29.858,92	92,4100
9 01.A22.B10.02 5 (M)	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e pr ... lla massiciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3	400,00	9,65	3.860,00	1.260,00	32,6800
10 01.A22.E50.01 0 (M)	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successive ... sito al sito di impiego per dimensioni interne fino a 50 x 50. Compresa fornitura e posa di griglia in pietra comprensiva di ogni opera ed accessorio.	12,00	83,13	997,56	706,80	70,8500
11 04.P83.A02.00 5 (M)	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchi ... i criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12	2.468,40	0,55	1.357,62	271,52	19,8400
12 04.P83.D06.0 05 (M)	Segnaletica in termo-colato plastico. Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta completa di STOP urbano o TAXI	4,00	90,12	360,48	34,80	9,6500
13 NV01 (M)	Piccoli lavori in economia da realizzarsi in accordo con la direzione lavori	1,00	971,69	971,69	485,85	50,0000
14 28.A05.E55.00 5 (M)	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	50,00	3,59	179,50	0,00	0,0000
15 28.A20.A10.0 05 (M)	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese	4,00	8,08	32,32	0,00	0,0000
16 28.A20.C05.00 5 (M)	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V	10,00	8,73	87,30	0,00	0,0000
17 NV03 (M)	Materiali, attrezzature e qualsiasi altro elemento necessario per la sicurezza.	1,00	294,96	294,96	0,00	0,0000
18 28.A20.B05.00 5	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni					

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	LAVORI			MANODOPERA	
		Quantità	Prezzo €	Totale €	Costo €	INCID. %
(M) 19 28.A20.B05.01 0 (M)	Impianto semaforico mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno successivo.	1,00	55,60	55,60	0,00	0,0000
		30,00	3,70	111,00	0,00	0,0000
	TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI			145.239,32	48.097,20	33,1158
	TOTALE MANODOPERA COSTI DELLA SICUREZZA			760,68	0,00	0,0000
	TOTALE			146.000,00	48.097,20	32,9433
Ottobre 2024						