

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A10.A40.045	<p>Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento, stuccato e lisciato:</p> <p>Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore oltre cm 3.5 e sino a cm 4 compreso. Si dovrà prevedere l'impiego di idonea malta a ritiro compensato a presa rapida per il ripristino di calcestruzzi atti ad aderire perfettamente al supporto in cls degradato e a garantire una idonea durata (tipo Planitop) in spessore variabile da mm. 1 a mm. 40 in una sola mano.</p> <p>Compresa la pulizia del supporto, e la preventiva saturazione del supporto con acqua.</p> <p>euro (diciassette/30)</p>	m2	17,30
Nr. 2 01.A19.A20.015	<p>Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffiati, compreso ogni accessorio per il fissaggio</p> <p>Del diametro di cm 10</p> <p>euro (diciotto/00)</p>	ml	18,00
Nr. 3 01.P01.A10.005	<p>Operaio specializzato</p> <p>Ore normali</p> <p>euro (ventiquattro/10)</p>	h	24,10
Nr. 4 01.P25.A35.005	<p>Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base</p> <p>Per m di altezza-al mese</p> <p>euro (sette/43)</p>	ml	7,43
Nr. 5 01.P25.A40.005	<p>Nolo di base per castello leggero - al mese</p> <p>euro (diciassette/18)</p>	cadauno	17,18
Nr. 6 19.P03.A20 010	<p>Costruzione di una cunetta a cielo aperto in cls larghezza cm 20 su una testata dei campi (Bc)</p> <p>euro (ventitre/27)</p>	ml	23,27
Nr. 7 19.P03.A35 185 19.P03.A40 125	<p>Formazione di pavimentazione in erba artificiale per campo da tennis - calcetto, costituito da erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile titolazione almeno 8000 denari - Tessitura : Tufted 16000 per m²; -Dorso : poliuretano o pvc speciale per esterni- drenaggio minimo 800 microfori per m²- peso gr 1750 al m² - spessore mm 22 (di cui mm 20 di fibra e mm 2 di dorso)- Misure teli m 3,72x36,70. Fissaggio fra i teli realizzato nella parte inferiore con strisce di cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr 130 al m² e colla speciale per esterni. Intasamento con sabbia silicea, minimo 90% di silicio, granulometria 0,1-0,5 mm fornita e stesa fino al completo intasamento per un quantitativo di kg 24-25 al m². Ulteriore intasamento di sabbia e livellamento del manto da eseguirsi dopo 30-60 giorni dall'ultimazione del campo (Tn, Ca).</p> <p>Compreso tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per tennis e calcetto, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe di larghezza di cm 5 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Tn, Ca)</p> <p>Comprensiva della realizzazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizia generale ed accurata del campo da gioco in calcestruzzo e l'asportazione delle porzioni degradate o disgregate; - Trasporto del materiale nell'area di cantiere per la posa dello stesso; - Sistemazione e consolidamento del piano mediante realizzazione di getti integrativi mediante l'impiego di materiali idonei (aggrappante, rasante, ecc...) atti a livellare e regolarizzare le porzioni degradate e sistemare il piano di gioco al fine di supportare il nuovo manto e a garantire il perfetto scolo delle acque; - Opere varie relative alla raccolta delle acque in particolare sull'angolo sud ovest mediante la realizzazione di un cordolino in cls atto a convogliare le acque e portarle sul lato est; - Sistemazione cordoli laterali mediante rasatura degli stessi e formazione di fori per l'evacuazione delle acque meteoriche. <p>euro (trentasei/72)</p>	m2	36,72
Nr. 8 19.P03.A45 090	<p>Fornitura e posa in opera di attrezzatura mobile per il gioco del tennis costituita da n. 2 pali in ferro verniciato su basamento a pavimento da fissare tramite tasselli ad espansione, rete in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone ed accessori per il montaggio (Tn)</p>		

