

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 01.A10.A40.045	Rinzaffo di superfici comunque sagomate di canali od altre opere simili, eseguito con malta di cemento, stuccato e lisciato: Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore oltre cm 3.5 e sino a cm 4 compreso. Si dovrà prevedere l'impiego di idonea malta a ritiro compensato a presa rapida per il ripristino di calcestruzzi atta ad aderire perfettamente al supporto in cls degradato e a garantire una idonea durata (tipo Planitop) in spessore variabile da mm. 1 a mm. 40 in una sola mano. Compresa la pulizia del supporto, e la preventiva saturazione del supporto con acqua.	SOMMANO m2	137,50	17,30	2'378,75	1'551,66 65,23
2 01.A19.A20.015	Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio Del diametro di cm 10	SOMMANO ml	5,00	18,00	90,00	75,33 83,70
3 01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali	SOMMANO h	15,00	24,10	361,50	361,50 100,00
4 01.P25.A35.005	Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m 1,00x2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base Per m di altezza-al mese	SOMMANO ml	8,00	7,43	59,44	2,97 5,00
5 01.P25.A40.005	Nolo di base per castello leggero - al mese	SOMMANO cadauno	2,00	17,18	34,36	1,72 5,00
6 19.P03.A20 010	Costruzione di una cunetta a cielo aperto in cls larghezza cm 20 su una testata dei campi (Bc)	SOMMANO ml	10,00	23,27	232,70	116,35 50,00
7 19.P03.A35 185 19.P03.A40 125	Formazione di pavimentazione in erba artificiale per campo da tennis - calcetto, costituito da erba sintetica realizzata con fibra polipropilenica UV stabile titolazione almeno 8000 denari - Tessitura : Tufted 16000 per m <sup>2</sup> ; -Dorso : poliuretano o pvc speciale per esterni- drenaggio minimo 800 microfori per m <sup>2</sup> - peso gr 1750 al m <sup>2</sup> - spessore mm 22 (di cui mm 20 di fibra e mm 2 di dorso)- Misure teli m 3,72x36,70. Fissaggio fra i teli realizzati nella parte inferiore con strisce di cm 30-40 di tessuto polipropilenico ad alta resistenza, peso gr 130 al m <sup>2</sup> e colla speciale per esterni. Intasamento con sabbia silicea, minimo 90% di silicio, granulometria 0,1-0,5 mm fornita e stesa fino al completo intasamento per un quantitativo di kg 24-25 al m <sup>2</sup> . Ulteriore intasamento di sabbia e livellamento del manto da eseguirsi dopo 30-60 giorni dall'ultimazione del campo (Tn, Ca).  Compreso tracciamento di pavimentazione in erba artificiale per					
	A R I P O R T A R E				3'156,75	2'109,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'156,75	2'109,53	
8	<p>tennis e calcetto, ottenuta mediante rigatura realizzata con righe di larghezza di cm 5 dello stesso tessuto di colore giallo o bianco realizzato con intaglio; asporto del tessuto verde, inserimento della riga, incollaggio con fissaggio con striscia di tessuto polipropilenico spalmato. (Tn, Ca)</p> <p>Comprensiva della realizzazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulizia generale ed accurata del campo da gioco in calcestruzzo e l'asportazione delle porzioni degradate o disgregate;</li> <li>- Trasporto del materiale nell'area di cantiere per la posa dello stesso;</li> <li>- Sistemazione e consolidamento del piano mediante realizzazione di getti integrativi mediante l'impiego di materiali idonei (aggrappante, rasante, ecc...) atti a livellare e regolarizzare le porzioni degradate e sistemare il piano di gioco al fine di supportare il nuovo manto e a garantire il perfetto scolo delle acque;</li> <li>- Opere varie relative alla raccolta delle acque in particolare sull'angolo sud ovest mediante la realizzazione di un cordolino in cls atto a convogliare le acque e portarle sul lato est;</li> <li>- Sistemazione cordoli laterali mediante rasatura degli stessi e formazione di fori per l'evacuazione delle acque meteoriche.</li> </ul> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	496,00	36,72	18'213,12	7'285,25	40,00
19.P03.A45 090	<p>Fornitura e posa in opera di attrezzatura mobile per il gioco del tennis costituita da n. 2 pali in ferro verniciato su basamento a pavimento da fissare tramite tasselli ad espansione, rete in lilion con 6 maglie rinforzate su tutta la lunghezza, cavo tendirete, tendirete in ottone ed accessori per il montaggio (Tn)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	1,00	489,57	489,57	24,48	5,00
9	<p>Fornitura e posa di porta per il gioco della pallamano o calcetto in tubo di acciaio quadro 80x80 mm zincato e verniciato bianco e nero, dimensioni 300x200 cm, completa di rete in cordino di nylon colore bianco, bussola di ancoraggio ai plinti e accessori per il montaggio (Pm, Pp)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO x2</p>	1,00	569,14	569,14	28,46	5,00
19.P03.A45 205						
10	<p>Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 3,00 sulle testate e per m 7,30 sui risvolti, con completamento della recinzione di altezza m 1,00 con corrimano, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde; con due porte di ingresso (Tm)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	40,89	22,02	900,40	585,26	65,00
19.P03.A70 010						
	Parziale LAVORI A CORPO euro			23'328,98	10'032,98	43,01
	T O T A L E euro			23'328,98	10'032,98	43,01
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TAR I FFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
		T O T A L E			
	R I P O R T O				
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>				
C	LAVORI A CORPO euro	23'328,98	10'032,98	43,01	
	T O T A L E euro	23'328,98	10'032,98	43,01	
	Varallo , 04/02/2010				
	II Tecnico Scoccini Arch. Fabrizio				
	A R I P O R T A R E				